

Projet: Isolation et réfection des murs extérieurs
Aréna, Municipalité de Saint-Côme

No. de projet: 2016-13
Date: le 14 juin 2016

ESTIMÉ BUDGÉTAIRE

DIVISIONS	ARCHITECTURE	GÉNIE	TOTAL
1 - EXIGENCES GÉNÉRALES			
2 - AMÉNAGEMENT DES LIEUX			
Démolition parement extérieur existant	12 500,00 \$		
Rebuts	2 000,00 \$		
Enlèvement de la MIUF	35 000,00 \$		
			49 500,00 \$
3 - BÉTON			
4 - MACONNERIE			
5 - MÉTAUX			
Grillages de protection des compresseurs	8 000,00 \$		
			8 000,00 \$
6 - BOIS ET PLASTIQUE			
7 - ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION			
Pare-vapeur liquide	25 000,00 \$		
Isolation Laine R-20 et colombages met.	17 500,00 \$		
Isolant rigide et pare-air	15 000,00 \$		
Nouveaux parements extérieurs	75 000,00 \$		
Solinages et divers	5 000,00 \$		
			137 500,00 \$
8 - PORTES ET FENÊTRES			
Portes et cadres isolés	5 000,00 \$		
Portes de garage	5 000,00 \$		
			10 000,00 \$
9 - PRODUITS DE FINITION			
10 - PRODUITS SPÉCIAUX			
11- ÉQUIPEMENTS			
12 - AMEUBLEMENTS			
13 - INSTALLATIONS SPÉCIALES			

ESTIMÉ BUDGÉTAIRE

DIVISIONS

ARCHITECTURE

GÉNIE

TOTAL

14 - ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE**15 - MÉCANIQUE****16 - ÉLECTRICITÉ**

Éclairage et divers

5 000,00 \$

5 000,00 \$**SOUS-TOTAL****205 000,00 \$****5 000,00 \$****210 000,00 \$**

Contingence de design 7.5%

15 375,00 \$

375,00 \$

15 750,00 \$

Contingence de chantier 7.5%

16 528,13 \$

403,13 \$

16 931,25 \$

Frais Généraux 6%

14 214,19 \$

346,69 \$

14 560,88 \$

Administration et profits 4%

10 044,69 \$

244,99 \$

10 289,69 \$

TOTAL**261 162,01 \$****6 369,81 \$****267 531,81 \$**

TPS 5%

13 058,10 \$

318,49 \$

13 376,59 \$

TVQ 9.975%

26 050,91 \$

635,39 \$

26 686,30 \$

TOTAL COÛT CONSTRUCTION**307 594,70 \$**

Honoraires d'architecte: Plans, devis et surveillance 5% du coût des travaux

15 379,75 \$

TPS

768,99 \$

TVQ

1 534,13 \$

Total des honoraires**17 682,87 \$**

Richard Moreau, architecte